



**Energetici v Jaderné elektrárně Dukovanech dokončili plánovanou výměnu paliva za čerstvé a ukončili zavážení paliva na druhém výrobním bloku. Od přenosové sítě jej právě kvůli plánované odstávce odpojili 18. května. Hlavním úkolem techniků jsou nyní kontroly a příprava zařízení na další třináctiměsíční bezpečný a spolehlivý provoz. Energii by měl začít opět dodávat už na konci června.**

V rámci odstávky technici pokračují v programu rozsáhlých modernizací elektrárny a dalšího zvyšování bezpečnosti. Během několika týdnů provádí stovky plánovaných servisních činností a velký rozsah testů zařízení a kontrol. V uplynulých dnech energetici do reaktoru zavezli 90 čerstvých palivových kazet z celkových 349. Výměna umožní provozovat blok na plném výkonu následujících 13 měsíců.

*„Příprava bloku na další bezpečný a spolehlivý provoz je založeno hlavně na plánované údržbě a pečlivých kontrolách, při kterých využíváme jedny z nejmodernějších diagnostických metod s vysokou mírou citlivosti. Řadu z těchto činností už máme úspěšně za sebou, ale vyhráno ještě nemáme. Velká část úkolů nás ještě čeká,“* hodnotí dosavadní průběh odstávky ředitel elektrárny, Miloš Štěpanovský.

Na odstávku energetici naplánovali třicítku významných technických a modernizačních akcí, ze kterých dokončují instalaci Jednoho z čerpadel chlazení bazénu skladování použitého paliva a instalaci nových regulačních armatur na systému odkalů parogenerátorů. V rámci primárního a sekundárního okruhu již technici provedli kontrolu a čištění reaktoru a nyní provádí servis hlavních cirkulačních čerpadel a údržbu zařízení obou parních turbín. Pokračují také v rekonstrukci podružných rozvaděčů a obnově ochranných systémových rozvodů 6 kV.

**Jiří Bezděk**

