

Na čtvrtém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany energetici zahájili pravidelnou odstávku bloku kvůli výměně pětiny paliva za čerstvé. V Dukovanech jde už o čtvrtou odstávku, která bude probíhat za mimořádných preventivních opatření proti nákaze koronavirem. Výkon bloku začali operátoři snižovat dnes v půl sedmé ráno a elektřinu přestane dodávat už v průběhu odpoledne. V provozu zůstávají tři ze čtyř dukovanských bloků.

V Dukovanech jde v pořadí o čtvrtou odstávku, která probíhá za mimořádných ochranných opatření proti nákaze COVID–19. Už téměř rok platí v celé elektrárně přísná hygienická opatření, pracovníci denně prochází při vstupu do elektrárny měřením teploty, povinně nosí roušky nebo respirátory a dodržují řadu dalších opatření. Za jedno z klíčových opatření považují energetici pravidelné testování pomocí antigenních a PCR testů, které si už od listopadu sami zajišťují. ***„Právě díky tomuto preventivnímu testování, které provádíme každé úterý a čtvrtek přímo u elektrárny, se nám daří udržet počty nemocných v řádu jednotek a zajistit dostatečné kapacity pro bezpečný provoz elektrárny i práce spojené s odstávkami bloků,*** **“** přibližuje důvody vlastního testování Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. Na odstávce jednoho bloku v Dukovanech se podílí přibližně 1500 zaměstnanců ČEZ a stejný počet dodavatelů.

Zpřísněná ochranná opatření včetně testování platí v obou českých jaderných elektrárnách. Společnost ČEZ většinu z opatření přijala pro své provozy s předstihem před rozhodnutími vlády či doporučeními hygieniků. „***Jsme si vědomi toho, že patříme mezi kritickou infrastrukturu státu. Bezpečný a bezemisní provoz našich zdrojů je důležitý pro provoz firem, domácností i institucí jako jsou třeba nemocnice nebo hasiči a policie, a proto situaci nechceme podcenit*** ,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

V pořadí už 33. odstávku pro výměnu 4. bloku energetici zahájili dnes v půl sedmé ráno postupným snižováním výkonu reaktoru a v pravé poledne energetici blok odpojili od sítě. Z reaktoru do sousedního bazénu skladování nejdříve vyvezou 90 palivových a regulačních kazet, které dodávaly potřebný výkon uplynulých pět let. Zbývající kazety přeskládají a na uvolněná místa zavezou stejný počet čerstvých palivových kazet.

Kromě samotné výměny paliva čekají dukovanské techniky kontroly hlavních cirkulačních čerpadel, parogenerátorů, modernizace rychločinných armatur nebo revize zařízení obou turbosoustrojí.

Jiří Bezděk